

### SKÝRINGAR

#### HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÓLAG	ÁLAGSSVÆDI 1	1.0	KN/m <sup>2</sup>
VINDÁLAG	GRUNNGILDI z = 6.0 m	1.4	KN/m <sup>2</sup>
NOTÁLAG	GÖLFPLÖTUR	1.5	KN/m <sup>2</sup>
EIGINÞYNGD	ÞAK	0.6	KN/m <sup>2</sup>
EIGINÞYNGD	STEYPA	25.0	KN/m <sup>3</sup>
STÁLGAÐI	K - KAMBSTÁL	f <sub>yk</sub> = 500	MPa

ALLT KAMBSTÁL ER SUDUHÆFT OG BEYGIST UM HJÓLASKÍFU MED ÞVERMÁL SEM ER A.M.K. 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.

SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40x d. d=ÞVERMÁL STANGAR. LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA I HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

UMHVERFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÁI A.M.K. SKEYTILENGD ÚT FYRIR OP, NEMA ANNARS SÉ GETID.

VIÐ STAÐSETNINGU GATA I PLÖTU OG SÖKKLA SKAL TAKA MIÐ AF LAGNATEIKNINGUM.

#### STEINSTEYPA:

STEYPA ER C25/30	MED 300 Kg SEMENT	i m <sup>3</sup>
LÖFTINNIHALD STEYPU		: 6-8 %
SIGMÁL STEYPU (S2)		: 50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRD		: 32 mm

#### MINNSTA STEYPUHULA Á JÄRNUM:

GILDIN EIGA VIÐ UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÄRNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50

#### STEYPUSTYRKARSTÁL

##### STÁLGAÐI:

K - KAMBSTÁL f<sub>yk</sub> = 500 Mpa

BEYGING STÁLS D = 5 x d

d = ALLIR SVERLEIKAR

SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT


EFTIRFARANDI:

ÞVERMÁL STÁLS, d í mm	10	12	16
SKEYTILENGD í mm	500	600	800

LÁRÉTT JÄRN SEM KOMA I HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

#### ATH.

TAKA ÞARF GÖT I SÖKKUL OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM. SJÁ NÁNAR Á LAGNATEIKNINGUM.



xx.xx ENDANLEGRUR KÖTI í m.  
25 MARS 2004

Sampykkt þann

ÞYKKT PLÖTU í mm.

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

### FURUVELLIR 32, HAFNARFIRÐI

BURDARVIRKI Mælikvarði

SÖKKLAR, GRUNNMYND 1:50

Samp. Jón Lúka

Hönnuð:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dagur:
GH	GH		Mars 04
Síða e. disk:	Skráarnafn:	Verknr.	Bl.nr.
	04033-21	04033	201

Sampykkt: *Sigurbjartur Halldórsson*

**VERKFRÆÐISTOFA**  
**SUÐURLANDS EHF.**