



FRÆNNISLAGNIR:
 ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA Fyllingu. UMHERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAFA A.M.K. 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:**
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 - PN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB STEYPIBÁÐ
 - BK BAKKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - UV UPPÞVOTTAVÉL
 - DV ÞVOTTAVÉL
 - SV SKOLVASKUR
 - SL SETLAUG
 - NF ÚTINIDURFALL
 - HR HREINSISTÚTUR MED LOKI

Samþykkt þann
25 MARS 2004

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLEIÐSLEIÐ. MÁ ADEINS HAFA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMEDA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

- ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
- SKOLP
 - REGNVATNSLÖGN
 - AFRENNSLI HITAVEITU
 - HEIMÆD (KALT VATN)

BREYTING DAGS: 24.03.2003
 BREYTT AF: T.ELLERT
 HVERJU BREYTT: LAGNALAEIDUM, STADSETNINGU
 EV/UV, BÆTT VID IÐRÁTTARRÖRUM OG NF

SGHUS
 AUSTURNEGI 69 800 SELFOSS
 SM 482 3950 FAX 482 3951
 NETFANG sghus@sghus.is
 VEFANG www.sghus.is

FURUVELLIR 27, HAFNARFIRÐI

LAGNIR: FRÆNNISLI Í SÖKKLI MKV: 1:50

HRUNND: T.ELLERT T.ELLERT

DRÖGSETNING: 18.12.2003

TEKING: 3139