



Hitlag, Rúmmynd, 1:50

#### Hitlagir Skýringar

Hitlagir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.  
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum.  
 Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
 Fjarlægð 6 milli festinga  
 Notandi Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagir með 20mm glerullar hölkum.  
 Á alla öfna komi sjálfvirkir öfnokar, stillití og loftskráfur.  
 Lagir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Samþykkt þann  
 24 MARS 2004

Byggingafrúddinn í Hafnarfirði  
 FH Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8851 Netfang: sveinh@si.is		Staður <b>Daggarvellir 9 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Hitlagir, Rúmmynd</b>
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 8. 3. 04	Verkr. / Teikn. nr. 17-03 / 2-05