



grunnmynd 1. hæð

Inntaksrör Rafveitu 1x50mm + 1x25mm rör

ATHUGASEMDIR OG SKÝRINGAR :

ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í CM OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGNU GÓLFI EÐA VEGG.
 ÖLL MÁL Á RÖFUM OG TENGLUM MIÐAST VIÐ MIÐJA DÁS.
 HÆÐ RÖFA SKAL VERA 110 CM. HÆÐ TENGLA 20 CM, NEMA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAH. OG BÍLSKUR ÞAR SKAL VERA 110 CM
 MÁLSTRAUMUR RÖFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A.
 RÖR FYRIR HEIMTAUG SÍMA OG RAFVEITU SÉU LAGÐ Í JÖRÐU EKKI MINNA EN 70 CM FRÁ YFIRBORÐI LÓÐAR OG NÁI UT AÐ LÓÐARMÓRKUM NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM.

Pétur Benediktsson
 Hraunbær 28 110 Rvk.
 KT. 181263 -2889

HANNAÐ PB
 TEIKNAD PB
 YFIRFARID *Pétur Benediktsson*
 BREYTT *Pétur Benediktsson*

20.11.2003

Daggarvellir 9

Ingi M. Ljótsson
 Steinhlið 3
 221 Hafnafjörður

Blað
 1 af 6

MKV.:
 1 : 50

200304

2003.04

Ingi M. Ljótsson