



grunnmynd 1. hæð

Inntaksrör Síma 2x50mm rör

Samþykkt þann
23 MARS 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATHUGASEMDIR OG SKÝRINGAR :

ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP í cm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI EÐA VEGG.
ÖLL MÁL Á RÖFUM OG TENGLUM MIÐAST VIÐ MIÐJA DÁS.
HÆÐ RÖFA SKAL VERA 110 cm. HÆÐ TENGLA 20 cm, NEMA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAH. OG BÍLSKÜR ÞAR SKAL VERA 110 cm
MÁLSTRAUMUR RÖFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A.
RÖR FYRIR HEIMTAUG SÍMA OG RAFVEITU SÉU LÖGÐ Í JARÐU EKKI MINNA EN 70 cm FRÁ YFIRBORÐI LÓÐAR OG NÁI ÚT AÐ LÓÐARMÁRKUM NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM.

| | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------|
| Pétur Benediktsson Hraunbær 28 110 Rvk. KT. 181263 -2889 | | Daggarvellir 9 | |
| HANNAÐ | PB | Ingi M. Ljótsson Steinahlíð 3 221 Hafnafjörður | Blað 3 af 6 |
| TEIKNAD | PB | | MKV.: 1 : 50 |
| YFIRFARIÐ | <i>[Signature]</i> | | |
| BREYTT | <i>[Signature]</i> | | |
| 20.11.2003 | | 200304 | 2003.04 |

[Signature]