

AFSTÖÐUMYND 1:500

GRUNNMYND 1:50

**SKÝRINGAR**


**FRÁRENNSLISLAGNIR**

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti eða steinsteypu, samsettum með gúmmihring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Grafa skal fyrir lögnum innan grunns í þjappaða fyllingu.
- Pipurnar skal leggja á þjöppuðu, minnst 150 mm sandlagi, þannig að þær hvíli á belgjum en ekki múffum. Umhverfis lög komi 150-200 mm sandlag.
- Stútum á holræsalögn skal lokað með þar til gerðum lokum
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti eða steinsteypu
- Leggja skal sérstaka regnvatnslögn úr götöttum plastpípum umhverfis húsið
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist gegnumstreymisniðurföllum merkt GN eins og fram kemur á grunnmynd
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum
- Skýringar við grunnmynd:

- Frárennsliögn: ————
- Regnvatnslögn: - - - - -
- Gölfniðurfall: GN
- Handlaug: HL
- Sturta : SB
- Skolvaskur: SV
- Salerni: VS
- Eldhúsvaskur EV
- Stofn af 2.hæð ST
- Þakniðurfall: ÞN
- Þvottavél: ÞV

Samþykkt þann  
23 MARS 2004  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Sigurbjartur Halldórsson*



D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 03.2004	B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 BREYTT LEGA LAGNA	G.Ó.	Reykjavík	NÓVEMBER 2002	STADUR:	BLÓMVELLIR 11
			Teikn. G.Ó.	Kvarði 1:50	EFNI:	FRÁRENNSLISLAGNIR GRUNNUR, AFSTÖÐUMYND SKÝRINGAR
Nr.	Dags.	Breyting varðar	Yfirf. G.Ó.	Verk nr. H1 - 02	Bl. nr. 2.01	
			Nafn	G.Ó. <i>Guðmundur Óskarsson</i> 080332-4249		

Verkfræðipjónusta  
Guðmundar Óskarssonar  
Ráðgefandi verkfræðingar  
Espigerði 4, 108 Reykjavík 588 4030 893 6425  
vgo@simnet.is