



SPERRUR ERU ALLSTADAR 60 CM m/m
 NEMA ÞAR SEM ANNAD ER TILGREINT Þ.E.
 Í JÖFNUNARBILUM, EN ÞAU ERU 80 CM m/m.

X = 27,5 CM

RJÓÐA SKAL ALLA BURÐAÐIR, SEM SNERTA
 STEYPY EDA NÁ ÚT FYRIR VEGGI, FÓGAVARNAREFNI.
 RJÓÐA SKAL ALLA STÁLBITA, STÁLEYRI OG STÁLSÓLUR
 RYÐVARNARMÁLNINGU.
 NOTA SKAL GALVANISERAÐAN SAUM.

GRUNNMYND, M=1:50

Samþykkt þann
 22 MARS 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA AGNARS MAGNÚSSONAR
 STIGAHLÍÐ NR.2, REYKJAVÍK. SÍMI: 565-1412

FURJUVELLIR NR.40	TEIKNING NR. H63-5- 2
M=1:50	REYKJAVÍK Í FEBRÚAR 2004
ÞAK GRUNNMYND	<i>Agnes Magnússon</i>
BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR FVFÍ OG BYGGINGATEKNIFRÆÐINGUR	