



SKÝRINGAR

GERD EININGA

SJÁ GRUNNMYND

FESTING OG SAMTENGING:

ÞAKEININGAR SKAL FESTA NIÐUR Í STÁLBITA OG STÁLVIKLA Á ÞAKBRÚNUM MED SPIT-SBR14 SKOTNÖGLUM, MERKT 3

ÞAKEININGAR SKAL FESTA NIÐUR Á STEYPTA VEGGI MED MÚRBOLTUM SPIT-FIX 12-100 MERKT 3

FESTINGAFJÖLDI SEM GEFINN ER Á TEIKNINGU ER SÁ FJÖLDI SEM SETJA SKAL Í HVERJA SKUFFU Á HVERRI ÁSETU.

ÖLL SAMSKYEITI Á ÞAKEININGUM SKAL SKRÚFA SAMAN MED TRÉSKRÚFUM 3,9x45 c/c 150 MM.

Á ÖLLUM ÞAKBRÚNUM SKAL SKRÚFA KROSSVID ÞAKEININGA VID REIMAR Á VEGGJUM Á SAMA HÁTT.

LANGHLIDAR ÞAKEININGA MEDFRAM STEYPTUM VEGGJUM SKAL FESTA MED BLIKKVINKLUM SBR. SÉRMYND 6 OG 9.

Móttekið: **ISK**

Samb: 11.03.04

FERILL

Samf. *Andrius Halldórsson*

MATERIALVALG:

Tekkemateriale: Protan SE 1,6 m/ 3 flíppar

Profil: Type 21 og type 13

Himling: Galv. stálpl. m/ 5cm tungpl. (R-60)

Utsparinger: Antatt ingen

Infesting: *Samþykkt bann*

Finerskjótar: *22 MARS 2004*

Byggingafultrúinn / Hálfaríði
F.H. Sigurbjartur Halldórsson

C	Bjólker i det. 11 og 13	23.01.04	KH
B	Div. tilpasningar	19.01.04	KH
A	Div. tilpasningar	16.01.04	KH

Rev. _____ Dato _____ Sign _____

Konstr./Tegn.: KH Godkj.: _____ Dato: 13.01.04

Ásland Barnehage
Ísland
TAKPLAN FOR LETT-TAK ELEMENTER
Målestokk: 1:100

A/S LETT-TAK SYSTEMER Tegn.nr.: H-2337-01C
HEGDAL 3261 LARVIK
Tlf. 33132800 Fax 33132808
WWW.LETT-TAK.NO ffrmapost@lett-tak.no

BRÝTING	DAÐSETNING	GERÐ
ARTUR:	Kt 280439-3129 <i>Andrius Halldórsson</i>	
VERKHETI:	LEIKSKÓLI ÁSLANDI - <i>ASBRUNUM</i> 9815-37	
TEKNING:	LETT-TAK ÞAKEININGAR	VERK NR.: 201
VERKFRÉDSTOFA ÞORSTEINS MAGNÚSSONAR	AUÐBREKKJU 6, KÓPAVOGUR	SÍMI 551 9940 FAX 551 9945