



SPERRUR ERU ALLSTADAR 60 CM m/m  
 NEMA ÞAR SEM ANNAD ER TILGREINT Þ.E.  
 Í JÖFNUNARBILUM, EN ÞAU ERU 80 CM m/m.

X = 27,5 CM

RJÓÐA SKAL ALLA BURÐAVIDIR, SEM SNERTA  
 STEYPI EÐA NÁ ÚT FYRIR VEGGI, FÓAVARNAREFNI.  
 RJÓÐA SKAL ALLA STÁLBITA, STÁLEYRI OG STÁLSÓLUR  
 RYÐVARNARMÁLNINGU.  
 NOTA SKAL GALVANISERAÐAN SAUM.

GRUNNMYND, M=1:50

Samþykkt þann  
 19 MARS 2004  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfröi  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA AGNARS MAGNÚSSONAR  
 STIGAHlíÐ NR.2, REYKJAVÍK. SíMI: 565-1412

FURUVELLJUR NR.42	TEIKNING NR. H64-5- 2
M=1:50	REYKJAVÍK Í FEBRÚAR 2004
ÞAK GRUNNMYND	
BYGGINGAVERKFRÆÐINGUR FVFÍ OG BYGGINGATEKNIFRÆÐINGUR	