



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

R_j REYKSKYNJARI jóniskur

R_o REYKSKYNJARI optiskur

○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

SVÖLUÁS 36 HAFNARFIRÐI
 SMÁSP. GÓLFH. OG ÖRYGGISK.

MKV. 1:50

TEIKNR. 3

SÍÐASTA TNR.

TNR. 3 AF 3

ÓTTG. A

A	01.04.25	HEIMTAUGAR OG FULLNÁÐARTEIKNING	BPT	T.S.	Trandi, Sels	220146-2439
ÚTG.	DAGS		TEIKN	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

TERA S/F
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN
 TRÁLATI SVENÞÓRSSON
 RAFMAGNSTEKNIR. Sími 5687388
 RAFMAGNSIÐNIR. Sími 5687390