



GRUNNMYND 1:50

Niðurfylli bílastæða og tengingu við fráveitu sjá sérmynd bílastæða og afstöðumynd

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC. Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
Engjaveilir 8 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
 Samþykkt þann 17 MARS 2004			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. mars 2004			
VERK NR. 2403			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD SP			
YEIRFARIÐ			
 TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			