



Hitalagnir 2. hæð. 1:50

Blómvellir 7				
Ofnalisti dt=40°C				
Ofn Nr.	Staðsetning	Hitapörf W	Mesta lengd mm	Mesta hæð mm
101	Bílgeymsla	2100	2000	600
102	Þvottur handkl.	400	400	800
201	Gangur	910	1200	600
202	Gangur	1430	1900	600
203	Herbergi	1370	1100	600
204	Herbergi	620	1300	600
205	Herbergi	620	1300	600
206	Bað handkl.	550	500	800
207	Herbergi	1260	1200	600
samt. =		9260		

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera Roth Alu-Laserpex Systemrohr  
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum  
Greinar að einstökum ofnum skulu vera 14 mm nema annað  
sé tilgreint á teikningum.  
Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.  
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur.  
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa  
omk. 24 tíma án þess að falla.

Samþykkt þann  
17 MARS 2004  
Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@isf.is		Staður <b>Blómvellir 7 Hafnarfirði</b>  Skýring <b>Hitalagnir 2. hæð</b>	
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>		Kvartí <b>1:50</b>	Dagsetning <b>5.3.04</b>
		Verknr. <b>07-04</b>	Teikn.nr. <b>2-02</b>

*[Handwritten note]* 26 05 85 529