


Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera Roth Alu-Laserpex Systemrohr
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 14 mm nema annað
 sé tilgreint á teikningum.
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hólum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa
 ank. 24 tíma án þess að falla.

Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

 **Samþykkt þann**
17 MARS 2004
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isf.is		Staður Blómvellir 7 Hafnarfirði Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 5.3.07	Verknr. 07-04
			Teikn.nr. 2-03

Guðnh. Guðmund. 260567-525