

Afstöðumynd, 1:500



Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Njóðurfall
- FP Fallþípa
- pN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum,
 þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	 15 MARS 2004 Byggingafræðingur F.h. Sigurbjartur Halldórsson			
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@iel.is		Staður	Burknavellir 4 Hafnarfirði		
		Skýring	Grunnlagnir		
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.	
	1:50	1:500	27.2.04	09-04	2-01