



Afstöðumynd, 1:500

Tákn fyrir lagnir

- Skoplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neyslivatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþrpa
- pN Þakniðurfall

Samþykkt þann  
15 MARS 2004  
Byggingafulfrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.  
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

| Útgáfa  | Breyting | Dagsetning                           | Hannað    |
|---|----------|--------------------------------------|-----------|
|   |          |                                      |           |
|   |          |                                      |           |
|   |          |                                      |           |
|   |          |                                      |           |
| Sveinbjörn Hinriksson<br>Byggingatæknifræðingur<br>Kt. 160851-2529<br>Brekugötu 8 Hafnarfirði<br>Sími: 555-4008, 861-9851<br>Netfang: svennih@isli.is |          | Staður<br>Burknavellir 2 Hafnarfirði |           |
| Hannað / Teiknað<br><i>Sveinbjörn Hinriksson</i>  |          | Skýring<br>Grunnlagnir               |           |
| Hannað / Teiknað  | Kvarði   | Dagsetning                           | Verknr.   |
|   | 1:50     | 1:500                                | 27. 2. 04 |
|   |          |                                      | 08-04     |
|   |          |                                      | 2-01      |