

SKÝRINGAR

STEYPUGÆÐI S 250
 YATNSSEMENTSTALA STEYPU (Y/S) SÉ < EDA = 0.55
 LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUDUHÆFT KAMBSTÁL)

ÚTYEGGIR ERU 14 cm Á ÞYKKT STEYPTIR MEÐ
 POLYCRETE-EINANGRUNARMÓTUM
 OG ERU ÞYÍ EINANGRADIR AD UTAN OG INNAN

SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM
 DÁ SKAL JÁRNBEUDA ÚTYEGGI MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10 C/C 25 LÓÐRÉTT OG K10 C/C 20 LÁRÉTT
 SEM STAÐSETT SÉ Í YTRI YEGGBRÚN
 INNYEGGIR ERU 14 cm Á ÞYKKT MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10 C/C 25 Í MIÐJUMYEGG

UMHYRFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM
 JÁRN BESSI NÁI MINNST 60 cm ÚTFYRIR OPID
 EDA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI OP
 ÞYERMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETNUM

SPERRUR ERU 50x225 C/C 60 OG KRAFTSPERRUR C/C 60
 INNFLUTTAR FRÁ KANADA
 STYRKLEIKAFLOKKUR SPERRA OG KRAFTSPERRA
 ER K-18 SAMKY. ÍST/DS 413 STÖDLUM
 FÖA YERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENDA
 SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU
 ÞAR SEM SPERRUR BOLTAST Á YEGG

ATH. AD LOFTUN YFIR BITA, YEGGI
 OG KYRKS PERRUR SKERÐISTEKKI

ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG STÖDLUD
 FESTITENGI SKULU YERA HEITGALVANISERUD

SÉRSMÍÐADAR STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG
 STÁLSÚLUR SKAL MÁLA MEÐ
 RYÐYARMARGRUNNI STÁLGÆÐI ST-37

ALLAR SUDUR ERU s=6mm NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM


TIMBURSTÆRDIR, BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETNUM

HÆDIR KÓTA ERU Í METNUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETNUM

Samþykkt þann
 09 MARS 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN.NR. 1.03	 TEKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLIBASMÁRI 17 / KÓPAYOGI SÍMI : 564 22 44
KYRDI : 1:50	
DAGS. : FEB. 2004	
HANNAD : M.G	VERKEFNI : FURUYELLIR 11, HAFNARFIRDI
TEIKNAD : M.G	BURDARYIRKI : GRUNNMYND YEGGJA OG SÚLNA - SKÝRINGAR
YFIRFARID : <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I