



Veggir, bakvirki, Grunnmynd 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá blöð 00-02
 Steypa
 Brotþolsfaktor: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnsementstala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkeikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal físaferja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjúrupoppa milli trés og steypu

Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkeikaflokkað minnst L40 samkv. ÍST-DS 413

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkeikaflokk 4,6 samkv. DS 412. Undir boltar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3 x þvermál bolta þykkt = 0,3 x þvermál bolta

Samþykkt þann
 05 MARS 2004

Byggingafrullráðinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SAW Kári Þórunn 070364031

Utgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkuvegur 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinnh@el.is		Staður Furuvellir 36 Hafnarfirði	
		Skýring Burðarvirki, Veggir og Þak	
Hannað / Teiknað Sveinbjörn Hinriksson	Kvart 1:50	Dagsetning 5. 3. 04	Verkr. 26-03
		Teikn.nr. 1-02	