



Almennar skýringar við Þakvirkni:
 Burðarvirki timbur e.m.k. K18 skv. IST DS 413:1998.
 Burðarvirki stöð DS 412:1998. Rýðing skv. tæringarflakki 1.
 Heikileða (gisskleining) skv. þak með 1"x6" og neðla með 3"x3" golv. í hverju sperra.
 Þrjúgjum skv. neðla með 43/75 kambasum. Neðla skv. í hverju báru við þakbáru en
 annars skv. neðla í öðru hverju báru. Naglarbor skv. vera með 600mm millibili.
 Hliðra skv. neðlingu við þakbáru þannig að hún lenti í stíthvaru báru.
 Allar óneðlar sperrur eru 2"x9", millibili skv. grunnmynd.
 Öflara skv. loftun í þakviðskertum sammi sýringu í þakkerfi skv. teiningu arkitekts
 og í samræði við arkitekt, þak er góðleitt vegð loftunar. Millibili skv. tein. arkitekt.
 Þak sem fátíðir lagast að steypu (eða veggjagi) skv. selja tjónuþopp á milli.
 Selja skv. tjónuþoppu fyrir lokað lokab rými í þak (ef niðurtæki þak) og skv. stöðsetning
 og frágangur (ef þakbrú) vera í samræði við arkitekt.

Almennar skýringar við útteggjagjörnd:
 Allar löflur lektur í útteggjagjörnd 2"x6" millibili sem næst c/c 600mm.
 Sem auk vinstífling (vö veggjagi ramma) skv. heikileða
 útteggjagjörnd, upp að þakkleiningu (upp á milli sperra) með
 9 mm krossvö (vinstífling+vötsvö) og neðla í grind með
 2 1/2" golv. c/c 15cm í lektur, yfir- og understykki.

Stöðrammar, stöðfestingar (þaðni eyru/stöðplötur), festinum ramma við sökkul, festing gaffilsins við sökkul
 og ramma og ísamni öllu öðru stöðburðarvirki er rekið og tekið af Héðni Stórárs 6 210 Garðabæ.

Snið b1 1:20
 Almenn snið í ramma/sperra

Grunnmynd Þakvirkis 1:50

ÚTGAFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMÞYKKT

EÐLI BREYTINGA:

LYKILMYND:

SAMRÆMINGAHOÑNUÐUR:

Engi 4. þúvau

HÖÑNUÐUR:

Ragnars G. Gunnarsson
 Bygginguáhrif Hainarþórar
 Algreið þann
 02 MARS 2004
 Stjórntitur Mál/Carlsson

Tæknibjónusta
 Ragnars G. Gunnarssonar
 Smábjörvar 11, 200 Kópavogur, netfang ragnars@tæknibjónusta.is
 Kennitala: 580297-2806 Sími: 2445200, Fax: 2445337

HAÐAFRETTIR	RGG	TEIKNAD	RGG	YFIRFARID	RGG
20.11.2003					

Eyrartröð 12 Hafnarfirði
 Burðarþol
 Viðbygging og nýbygging
 Grunnmynd Þakvirkis

VERÐNOMER	BLADE	ÚTGAFA
050205/03-102	06	-