



Grunnlagir. Grunnmynd. 1:50

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	_____
Regnvatnslögn	_____
Jarðvatnslögn	_____
Jarðvatns+Regnvatnslögn	_____
Neysluvatn	_____
Bakrennli Hitaveitu	_____

VS	Vatnssalerni
HL	Handlaug
BK	Baðkar
SB	Steyplibað
EV	Eldgæskur
pV	Þvottavél
SV	Skolvaskur
GNF	Gegnumstreymisniðurfall
NF	Niðurfall
FP	Falþipa
bN	Þakniðurfall

Skýringar

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaejni.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann  
 02 MARS 2004  
 Byggingafrúlinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
		Samþykkt þann	
		02 MARS 2004	
		Byggingafrúlinn í Hafnarfirði	
		E.h. Sigurbjartur Halldórsson	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160951-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@siel.is		Staður	Daggarvellir 3 Hafnarfirði
		Skýring	Grunnlagir
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
	1:50	12.2.04	03-04
			Teikn.nr.
			2-01