



Almennar skýringar við Þakvirki:
 Burðarvirki timbur o.m.k. K18 skv. IST DS 413:1998.
 Burðarvirki stöð IST DS 412:1998. Þakvirki skv. tengingarlöki 1.
 Húsklefi (gásklefi) skv. töl. með 1x5 og með 3x3 gólvi í hverja sperru.
 Búrjúrn skal neigja með 43/75 kambasum. Neigja skal í hverja búrju við þakbrún en annars skal neigja í öðru hvern búrju. Neigjagólf skulu vera með 600mm millibili.
 Mikra skál neigju við búrju bannað að hvar lenti í stöðvora búrju.
 Allar ónefndar sperrur eru 2x9", millibili skv. grunnmynd.
 Öflera skal loftun í þak/Þakant ósamt snjögólfu í þakant skv. teikningu arkitekts og í samræði við arkitekt. Þak er góðfært vegna loftunar. Millibili skv. teikn. arkitekt.
 Þor sem fóturinn liggur að stöðu (eða veggjörnd) skal setja ljúfrappa 6 milli.
 Setja skál þöfnustöðu fyrir lokad rým í þak (ef miðtekid þak) og skál stöðsetning og frágangur (t.d. brunavörn) vera í samræði við arkitekt.

Almennar skýringar við útteggjörnd:
 Allar láréttir lækur í útteggjörnd 2x6" millibili sem næst c/c 600mm.
 Sem öku vindstífling (við veggjörnd) skal heilkeða útteggjörnd, upp að þakleðringi (upp á milli sperru) með 9 mm krossað (lengdtilfing-væðing) og neigja í gólf með 2 1/2" gólvi c/c 15cm í lækur, yfir- og undirstykki.
 Stöðrammar, stöðfæsting (stöðir eyru/stöðfæsting), festingur ramma við sökkul, festing gólfplötu við sökkul og ramma og ósamt öllu öðru stöðvorkerki er rekin og tekin af HÉMI. Stöðir á 210 Garðabæ.

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMÞYKKT

EDLI BREYTINGA:

LYKILMYND:

SAMRÆMINGAHOÖNNUDUR:

Ang. S. Gunnarsson

HÖNNUDUR:
Ragnar G. Gunnarsson

Sampykkt þann
 02 MARS 2004
 Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson 110943 2359

Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
 Smávegur 11, 200 Kópavogur. Net-fang: ragnar@net.is
 Kvennifan: 530397-2806. Sími: 5445350, Fax: 5445351

MANNAÞAF: RGG	TÍÐRÁÐAF: RGG	YFIRFARAF: RGG
DAGSETNING: 20.11.2003	SKALA: 1:50/20	DAGSETNING BREYTINGA:

Eyrartröð 12 Hafnarfirði
 BurðarPól
 Viðbygging og nýbygging
 Grunnmynd Þakvirkis

VERÐNOMUR: 050205/03-102	BLAÐ: 06	ÚTGÁFA: -
--------------------------	----------	-----------