



SKÝRINGAR :

STEINSTEYPA S250
LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM SÉ 300 kg/m³
VATNSSEMMENTSTALA STEYPU SÉ EKKI HÆRRI EN 0.55
LOFTMAGN STEYPU SÉ 5-6%

STEYPUSTRYKTARSTÁL KS 40S
ÚTVEGGIR ERU 18cm Á ÞYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT ÞÁ SKULU ÞEIR BENTIR MED EINFALDRI JÄRNaGRIND K10C/C 20 LÁRÉTT OG K10C/C25 LÖÐRÉTT JÄRNaGRINDIN SÉ Í YTRI VEGGBRÚN
ATH. AD STEYPUHULA UTANÁ JÄRNUM SÉ MINNST 30 mm.
STEYPTIR INNVEGGIR ERU 14cm Á ÞYKKT BENTIR MED EINFALDRI JÄRNaGRIND K10 C/C25# SEM STAÐSETT SÉ Í MIÐJUM VEGG.
UMHVERFIS ÖLL OP KOMA 2K12 NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM OG EIGA JÄRN ÞESSI AD NÁ MINNST 60cm ÚTFYRIR OPIÐ EÐA VERA SAMFELLD YFIR FLEIRI OP
ÞVERMÁL JÄRNA ERU UPPGEFIN Í MILLIMETRUM

ALLAR SPERRUR ERU 50x225 FLOKKUR T-24.
SETJA SKAL TJÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEINS ÞARSEM SPERRUR BOLTAST Á VEGGI FÚAVERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENDA
STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL MÁLA MED RYÐVARNARGRUNNI. STÁLGÆÐI ST-37
ALLAR SÚÐUR ERU a=6mm
TIMBURSTÆRÐIR BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETRUM
ALLIR KÓTAR ERU Í METRUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM.

Samþykkt þann
28 APR. 2004
Byggingafrútrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN.NR. 1.04	Tækniangur ehf. Hlíðasmári 17, Kópavogi Sími:564 22 44, Netf. tva@simnet.is
KVARDI: 1:50,1:10	
DAGS. MARS 2004	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: FURUVELLIR 35 Í HAFNARFIRDI
TEIKNAD: MG	BURÐARVIRKI: ÞAK, GRUNNMÝND, SNÍÐ OG SKÝRINGAR
YFIRFARID:	Magnús Gylfason 20/251-4199