



Byggingarlýsing
 Undirstöður eru stað-steyptar. Útveggir hússins eru 180 mm steypuveggir, einangraðir að utan. Einangrun 100 mm frauþplast. Múrhúða að utan með viðurkenndu múrkerfi (ímúr).
 75 mm einangrun er undir botnplötu. Brunamótstaða einstakra byggingarhluta er tilgreind á grunnmyndum. Gluggar eru smíðaðir úr timbri í samræmi við ÍST 40 og 41 og settir í eftirá.
 Gler er tvöfalt K-gler eða sambærilegt.
 Þak hússins er gert út timbursperrum, borðaklætt, með isola undirpappa eða sambærilegu og klætt alusinki. Klætt að innan með gipsplötum.
 Einangrun 200 mm, steinull. Húsið er steingrátt.
 Gluggar og útihurðir eru í hvítum lit. Innveggir eru steypir eða gipsvegir eftir aðstæðum. Náttúrulegt land lóðar er látið halda sér við lóðarmörk, en er aðlagð að húsinu að öðru leiti.

U-gildi einstakra byggingarhluta er sem hér segir:

W/m²K	
Útveggir	0,4
Þak	0,2
Gluggar (karmar, veglög meðaltalsglers, K-gler)	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir, veglög meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir)	0,85

Samþykkt þann
 28 APR. 2004
 Byggingafrúlltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

VERKFRM	DATE: 20.02.2004	VERK.NR.
Furuvellir 18 Hafnarfjarðarbæ	ÞTL: 18.04.2004	TEKJL
Grunnmynd 1:50		TEKJL.NR. 202
ARKO		
170441-4519	Sími 8992943	
ÁSMUNDUR JÓHANSSON	netfang asj@r.is	