



Skýringar.  
 Allt efni í lögn sé Rb-vottað.  
 Leiðslur í grunn, auðkenndar með pvc eru úr stífu polyvinylclorid og er innra þvermál leiðslu og hallatala í o/oo merkt á grunnmynd. Leiðslur liggja í sandlagi og séu amk 15.cm sandlag kringum leiðslu. Pípur liggja á belgnum í fullri lengd og eru settar saman með hölkskeytum og þétt með gúmmihring/blöðku. Allar stefnubreytingar skal gera með tengistykjum, en milli stefnubreytingarpunkta sé leiðsla bein. Þar sem leiðsluendi kemur uppúr gólfplötu, skal setja úrtak, ramma 20x20cm kringum leiðsluenda, svo unnt sé að fínstilla leiðslu við tæki. Um frágang á fyllingu fer eftir ÍST-65, en um fráveitulögn innanhúss skv ÍST-68.

Samþykkt þann  
 28 APR. 2004  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

1.	apr 2004	Breyting á efni í frásæi.	Sig.P.Kr.	
Nr	Days	Breyting	Hönnuður	Áritun

Byggingarstaður.		Furuvellir 14. Hafnarfirdi.		Melikvarti	Útskr.
Verkefni	Fráveitulögn, leiðslur í grunn og utanhúss.	1:50:1500	2.		
Verk nr	Teikning nr.	Dagsetning	Veffang		
0315	3.01	marz 2004.	stadalhus@net.is		
Teiknistofan Stadalhús Síðumúla 31.					
Hönnuður: <i>[Signature]</i> s/n: 581-3141   Adalhönnuður/samræming					