



RÚMMYND HITALAGNA 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notarnál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur.
 Lagnir skal brýstprófa við 6 bór, og skal brýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

01	JAN.04	BÆTT VIÐ OFNUM	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
ERLUÁS 17			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
Samþykkt þann			
MKV 1:50			
DAGS. MARS 2002		21 APR. 2004	
VERK NR. 2206		Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði	
TEIKN. NR. 2-04		E.h. Sigurbjartur Halldórsson	
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			