



Undirstaða er þjöppuð fylling. Nota skal burðargott, frostöruggt fyllingarefni, sem tekur þjöppun. Þjöppa skal fyllingarefnið í lögum og skal þykkt hvers lags ekki vera meira en hæfir þjöppunartæki. Því sem notað er.
 VIÓMIÐUNARKRAFA UM PIÖTUÞRÓF 45 cm PIÖTU ER: E2 > 110 Mpa og E2 / E1 = < 2,3

Skýringar sjá blað nr. 01.02

KJARTAN RAFNSSON Tæknifræðingur Dugguvogi 23, 104 Reykjavík. Símar: 588 4980 og 897 0962. Fax: 588 4981		Verkhætti: Furuvellir 23 Hafnarfirði.	Kvarði: 1:50 / 10
Breytt: 5.03.2004. Plötubendingu breytt úr K-10 mm c/c 25 cm í 6 mm bendinet c/c 15 cm		Teikning: Undirstöður, grunnmynd og dellimyndir.	Teikn. nr.: 01.01
Undirskrift: <i>K. Rafnsson</i>	Teiknað: K.R.	Dags: 24.03.2004	Verk nr.: 06.2004

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Aigrett Þann
 13 APR. 2004
 VPS