



Skýringar:

Lagnir skulu vera huldar 16mm plastpípu-lagnir.  
Hæð rofa sé 110cm. Hæð tengla sé 20cm nema þar sem rofi og tengill eru teiknaðir Fastir saman 110cm.  
Hæð veggáösa sé 180cm nema á báðum 200cm.  
Hæð veggáösa fyrir útljós 190cm.  
Hæð ljósnema 15cm fyrir neðan þakant.  
Fjarlægð frá hurðargati eða veggbrún i miðja dás sé 12cm.  
Þill máli eru miðuð við fullfrágengin gólf og miðja dás.  
Hæð dyrasíma 135 cm nema í hjónaherb. hæð 70cm.  
Öfangreint gildir nema annars sé getið.

A.T.H. NOTA SKAL MÁLSETTA SMÍÐATEIKNINGU ÞEGAR MÉLT ER FYRIR VEGGJUM. !!!

