



3X50MM + 32 MM PLASTP.

AÐ LÓÐAMÖRKUM

**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. °  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

- [R] REYKSKYNJARI jóniskur
- [R] REYKSKYNJARI optiskur
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

Samþykkt þann  
 02 APR. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

				<b>BLÓMVELLIR 13 HAFNARFIRÐI</b>				MRV. 1:50	
				<b>RAFLÖGN OG SMÁSP. NEÐRI HÆÐ</b>				TEK.NR. 2	
								SÍÐASTA INR. .	
A	03.02.19	HEIMTAUGAR- OG FULLNÁÐARTEIKNING	BÞT	T.S.	<i>Trasnik Sveinbjörn</i>	220146-2439	<b>TERA</b> S/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	INR. 2 AF 3
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA		EDMUND BELLERSEN	RAFMAGNSSTÆKNING	ÚTG. A
							TRAUSTRÍ SVENNÞÓRNSSON	RAFMAGNSHÖNDR.	GEYMSLU.NR.
							SÍMI 5687388	SÍMI 5687390	