



### SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>o</sup>.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRÁUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

Ⓜ, REYKSKYNJARI jóniskur

Ⓜ<sub>o</sub>, REYKSKYNJARI optiskur

○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT



Samþykkt þann

02 APR. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

A	03.03.06	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	BPT	T.S.	<i>Trassil Sveinbjörn</i> 220146-2439
ÚTG.	DAGS		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT

BLÓMVELLIR 13 HAFNARFIRÐI  
 RAFLÖGN OG SMÁSP. 2.HÆÐ

**TERA** S/F  
 EDMUND BELLERSEN RAFMAGNTEIKNFR. SÍMI 5687388  
 TRÁUSTI SVEDRÞÓRSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	3
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	3 AF 3
ÓTG.	A