



SKÝRINGAR:

- 1 KROSSVIÐUR 12 mm
- 2 SAUMUR 2,8 X 65
- 3 RENNUNIDURFALL 75 mm ÚR PLASTI
- 4 BURÐARKERFI ÚR ÁLI
- 5 SKRÚFUR 5,5 x 45 mm
- 6 ÁLKLÆÐNING 2 mm, LITUR RAL 7011
- 7 SKRÚFUR 5 X 25
- 8 SKRÚFUR 4 x 38 mm M/M 250 mm
- 9 KROSSVIÐSRENNINGUR 12 X 50 mm
- 10 SKRÚFUR 5 x 38 mm Í AÐRA HVERJA LÁGBÁRU
- 11 BÁRUSTÁL 0,6 mm MEÐ HVÍTU POLYESTERLAKKI
- 12 BLIKKVINKILL 35 x 35 mm
- 13 STEINULL 125 mm
- 14 RAKAVARNARLAG
- 15 GIFSPLOTUR 12,5 mm Í FLOKKI 1
- 16 SKRÚFUR 4 x 35 mm M/M 250 mm
- 17 LÍM Í SAMSKEYTUM Á GIFSPLOTUM

Samþykkt
22 APR. 2004
Byggingafræðingur
E.h. Sigurbjartur Þla

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br af
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEKningar AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ HF.			
<p>LÍMTRÉ HF. Tæknideild Vidarhófa 28, 110 Reykjavík Sími: 530 6000 Fax: 530 6019</p>		<p>MKV. 12 DAGS. 11/11/03 VERKNR. 2003060020</p>	<p>ÚTGÁFA NR. NR. TEKningar 407</p>
<p>HEITI VERKS: Helluhraun 18</p>		<p>NAFN HÖNNUNAR Sigurður Guðjónsson Byggingafræðingur FTFÍ 1605533599</p>	<p>DAGS. ÁRITUNAR 20/2004</p>
<p>HEITI TEKningar DEILI Veggsúla</p>		<p>ÁRITUN HÖNNUNAR Sigurður Guðjónsson ÁRITUN SAMRÆÐINGUNAR</p>	<p>DAGS. ÁRITUNAR 20/2004</p>