



GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR	
—	SKULPLOGN
—	REGNVATSLÖGN
—	JARÞVATNSLÖGN
—	JARÞVATNS + REGNVATNS-
—	NETSLAVAIN
—	ÞAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Frávæitlagir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagð vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skreyta skal rör með þar til gerðum þéttlihring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
DAGGARVELLIR 4A			
HAFNARFIRÐI			
BILGEYMSLA			
GRUNNMYND – GRUNNLAGNA			
Samþykkt þann:			
11 JUNI 2004			
MKV. 1:50		Byggingafulfráttir í Hafnarfirði	
DAGS. MAÍ. 2004		Eh. Sigurbjartur Þrándsson	
VERK NR. 2332			
TEIKN. NR. 2-01			
HAFNAD		SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
TEIKNAD		G.H.	
HAFNARFIRÐI			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 565-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjónusta@istandia.is kt. 440693-2539			