



Bakviðir-Grunnmynd Mk1:50.

Skýringar
 Bendistál er kambstál Ks50 auðkennt með K.Veggir bendist # með K10c/c250. Lóðréttar stengur ná frá götflötu og að þakskeggi en láréttar stengur ná samfelt, heil um horn, eða víxllögd um 50cm. Að auki komi 2K10 upp með og undir glugga og hurðap en yfir op komi 3K10. nema annað sé tekið fram og nái láréttar stengur amk 50cm útfyrir op eða samfelt um fleiri op. Steypulag á bendistáli sé 30mm utanhúss. en 20mm innanhúss. Steypa sé S250 skv í ST 10.
 Sigmál steypu 6-8cm v/s-hlutfall <0,55.
 Loftinnihald í steypu 5-6%
 Minnsta samentsmagn í steypu 325 kg/m³.

Sperru efni sé beint, húspurr í styrkleikaflokki T1. Bera skal brúnt C-tox á alla sperruenda, 20cm innfyrir innri brún á útvegg. Þar sem sperra eða límtré liggur gegnum steypu, skal setja tjörupappa og festa með heftum í sperruhliðar. Um festingu milli sperrukjálka í mæni og festingu á sperru í límtré, sjá sérmynd og grunnm.

Samykkt þann
 11 JUNI 2004
 Byggingafrullráðinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Nr	Dags.	Breyting	Höfundur	Áritun

Byggingarskiptur: **Furuvellir 14, Hafnarfirði**

Verkefni: **Burðarvirki-þakviðir og járnhent steypa.** Málkvæði: **1:50** Útgrn: **1:10**

Verk nr: **0315** Teikning nr: **2.02** Dagssetning: **maí 2004** Veffang: **stadalhus@net.is**

Teiknistofan Stadalhus Sídumúla 31.
 sími 581-314 | Adalhöfundur/samráningur
Sigurbjartur Halldórsson 20157-3049