



ALMENNAR SKÝRINGAR:

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETRUM (cm).

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EDA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

LÁGSPENNA:

ALLAR PÍPUR ERU Ø16mm OG VÍR 3x1,5mm²

HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 110cm.
HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 20cm.
HÆÐ Á TENGLUM Á BAÐI, ÞVOTTAH. GEYMSLU OG BÍLAGEYMSLU ER 110cm.

MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10A.
MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA 16A.

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TIVIKUM AÐ TÓFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÓFLU. DÆMI: -F1.1 (T1) ER GREIN NR. -F1.1 Í TÓFLU T1.

ALLIR LAMPAR SKULU VERA MEÐ ÞÉTTI TIL FASVIKSLEIÐRÉTTINGAR 0.95.

TIL SNERTISPENNVARNAR SKAL NOTA LEKA STRAUMSROFAVÖRN. MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA SKV. RÉGLUGERÐ.

JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDVATNSLÖGN. SKILA SKAL MELINGU AF JARDBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.

- ① RÖR Í SÖKKLI Í INNRETTINGU
- ② RÖR MILLI TAFLNA, 3x16mm

FYRIRNEFND ATRIDI GILDA NEMA ANNARS SÉ GETID.

Sigurður Ólafsson

BREYTINGAR	ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.

VERKHILUTI
RAFLAGNIR
LÁGSPERNNULAGNIR, SKÝRINGAR

KVARÐI 1:50

HANNAÐ GPR TEIKNAD GPR YFIRF. *Bámpykkt bann* ÚTGÁFA

VERKKAUPI 27 MAI 2004

GÖTUHEITI Byggingafultrúinn í Hafnarfjörð F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FURUVELLIR 2

STABUR HAFNARFJÖRÐUR

GPR Gísli Þór Ragnarsson Teikning@Torg.is LÖGGILTUR RAFLAGNAHÖNNUNUR

TEIKNING NR. 2 BLAD NR. 3 N. BLAD NR.

DAGS. 20.4.2004 VERK NR.

SAMB. *GPR* KENNIT. 040367-5789