



GRUNNMYND EFRI HÆÐ Mkv. 1:50

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm²VÍR,
2. HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI ER 110 cm,
3. HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGU GÓLFI ER 20 cm.
5. ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETNUM,
6. MÁLSTRAMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
7. HÆDIR ERU MIDADAR VID FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIDJA DÓS.
8. HÆÐ TENGILS VID ROFA SKAL VERA SAMA OG ROFANS.
9. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIDKOMANDI TÖFLU. DEMI: T1-F1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T1.
10. BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRAMSRÖFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
11. T1 ER ADALTAFLA STAÐSETT Í BÍLSKÚR, MED SMÁSPENNUHÓLFI

NEMA ANNARS
SÉ GETID

----- SMÁSPENNULAGNIR



Samþykkt þann

26 MAI 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
Aðrar raflagnir í húsinu samkv. upprunalegum
raflagnateikningum.

Haukur Magnússon B.Sc.
Raftæknifræðingur TFI, kt.220761-3479; Smáraríma 10 s.587-3045

Miðvangur 93. Hafnarfirði
Raflagnateikning
Yfirbygging efri hæð
Breyting og viðbætur

Mkv. 1:50
Dags. 11.05.04
Hannað *Haukur Magnússon*
Teiknað H.M.
Verknr. miðvangur 93.dwg
Teikn.nr 1 af 1

Nr. Dags. Breyting

Hannað