



Skýringar

Raflagnir séu 16mm plastpípur, ídregnar 3x1,5q ídráttavír. Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærðir yfirstraumsvarna, samkvæmt töfluteikningu, (eínínumynd). Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera 20cm. Hæð rofa, tengla við rofa, skal vera 110cm Hæð veggjóna skal vera 180cm Hæð útiljóna skal vera 200cm Töflukassi skal vera tvískiptur, fyrir lágspennu og smáspennu. Öfngreind mál eru miðuð við fullfrágengin gólf, og í miðja dós.

Samþykkt þann 24 MAÍ 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Furuvellir 40 Hafnarfirði

Kjartan Sigurðsson Foldasmára 2
kt: 260353-5009
Rafgeisli Hamraborg 1 Kópavogi
Sími: 5645100 Netfang: rafgeisli@islandia.is

Skýringar: Raflagnir
Teikning: Snjó, Afstöðumynd, Eínínumyndir.
Mælikvarði: 1:50