



Afstöðumynd, 1:500

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibað
- EV Elduvaskur
- ÞV Þvottavéi
- SV Skolvascur
- GNF Gegnumstremysniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.  
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirringjum.  
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samykkt þann 24 MAI 2004

Byggingafrulltrúnn í Hafnarfirði  
 Sveinbjörn Hinriksson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Staður
			Fífuvellir 39,41 Hafnarfirði
			Skýring
			Grunnlagnir
Hannað / Teknað	Kvartá	Dagsetning	Verkr.
	1:50	21.5.09	24-04
			Tekn.nr.
			2-02

Sveinbjörn Hinriksson  
 Byggingafrulltrúnn  
 KÍ 140661-2529  
 Brúksúgata 8 Hafnarfirði  
 Sími: 555-4008, 861-9851  
 Netfang: sveinh@si.is

*[Handwritten signature]*