



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar á teikningu 600.

Sjá snið á teikningu 606.

Jámbending veggja:

Steypta útveggi skal benda með einföldu neti m#K10 c/c 25

er komi í ytri brún veggja.

Steypta innveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 25

er komi í miðjan vegg.

Umhverfis öll múop og í veggenda komi 2K12 er ná minnst

50 sm út fyrir op; nema að annað komi fram á teikningum.

Allir burðviðir standist kröfur um K18.

Allar festingar í þaki séu galvaniseraðar eða ryðfrjár.

Borðaklæðningu í þaki skal negla við hverja spennu með 3

sík 3" nöglum.

Stálbita og stálsúlur skal eldverja a.m.k. EI 60 með eldvamarmálingu eða á annan viðurkenndan hátt.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
Byggingutekniáráðgjafi, Innviðissarkitekt.
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

**BURKNAVELLIR 23
HAFNARFIREÐI**

Samþykkt þann

Teikningarheiti: ÞAKVIÐIR
GRUNNMYND 21 MAI 2004

Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði
Kv. 30 Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði

Dags: 24.02.2003. Kv. 30 Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði

Hannað þF Teknið þF Samþ. Þorsteinn Friðþjófsón

Verk nr. 03-812 Tekni nr. 605 Breyt. nr.