



Skýringar

Raflagnir séu 16mm plastpípur, ídregnar 3x1,5q ídráttavír.

Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærðir yfirstraumsvarna, samkvæmt töfluteikningu, (eínlínnumynd).

Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera 20cm.

Hæð rofa, tengla við rofa, skal vera 110cm

Hæð veggjiosa skal vera 180cm

Hæð útlíjosa skal vera 200cm

Töflukassi skal vera tvískiptur, fyrir lágsþennu og smáþennu.

Þfangreind mál eru miðuð við fullfrágengin gólf, og í miðja dós.

Athuga skal öll veggjamál á arkitektateikningu. Þessar skýringar gilda nema annars sé getið

Samþykkt þann
24 MAI 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Furuvellir 42 Hafnarfirði

Kjartan Sigurðsson Foldasmára 2
kt: 260353-5009
Rafgeisli Hamraborg 1 Kópavogi
Sími: 5645100 Netfang: rafgeisli@islandia.is

Skýringar: Raflagnir
Teikning: Sníð, Afstöðumynd, Eínlínnumyndir.
Mælikvarði: 1:50 1:500

Blað nr: 1 af 3
Breytt:

Unnið af: G.Ó.K.
Samþykkt þann

24 MAI 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson