



ÞAKVIRKI 1:50

## SKÝRINGAR

Trévirki ásamt festingum:

Allt timbur í burðarvirki skal vera af styrkleikaflokk K18. Allar sperrur í uppstóluðu þaki eru 48x123 m/m 900mm. Kverksperri eru af sömu stærð, nema fjórar sérmerktar sem eru 48x198. Þar sem sperrur boltast í vegg komi tjörupappi á milli. Allt innsteypt timbur skal fúavarið a.m.k. með tveimur umferðum af víðurkendri fúavörn, sem nái minnst 600mm út fyrir steypu. Ofan á sperrur komi fura 25x150mm. Klæðningu skal nepla í sperrur með 3stk. 3°galv. saum.

Skinnur komi á alla bolta þar sem boltahaus eða rós liggur að timbri og skal þykkt þeirra vera 0,3xD og  $B_{kl}=3xD$ , þar sem D er þvermál bolta. Ef skinnur eru hringlaga þá skal þvermálið vera 3,5xD. Fjarlægð bolta frá timburkanti og fjarlægð milli bolta skal ekki vera minni en 7xD nema annað sé getið á teikningum. Fjarlægð nagla frá timburkanti skal ekki vera minni en 10xD en D er þvermál nagla. Boltar, naglar, skinnur og festingar skulu vera heitgalvaniseraðar.

Samþykkt þann  
25 FEB. 2004  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Dags.	Breytingar	Nr.	Notn.
<b>meter Verkfræðistofa ehf</b> Skútuvogi 6 - 2. hæð 104 Reykjavík Sími: 5678922 Fax: 8940059 meter@meter.is www.meter.is			
FÍFUVELLIR 28			
ÞAKVIRKI			
ARIÐUN SAMRÆMINGARÖNNULBAR: Friðrik Friðriksson 2112564519 <i>L. Friðriksson</i> TÖLVUSKRÁ 121-221-FÍFUVELLIR 28 SAMÞYKKT Byggingafultrúinn 0405462009 Friðrik Ólafsson 2303592459			
TEKNAÐ	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ	ÓTGAFA
FO	FO	FO	1
TEKNING NR.	BLÁÐ NR.	MKV.	BLÁÐ NR.
121-221-B4	1:50	B-04	
DAGS.	VERK NR.		
16.02.2004	121		