



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 r° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNNJARI optiskur
 (H) HITASKYNNJARI
 (O) HREYFISKYNNJARI ÞÓFA VARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Sambykkt þann
 24 FEB. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson



B	03.11.08	ÞURSKÁP BÆTT VIÐ	T.S.	T.S.	<i>Trúnaður Sigur</i>	220146-2434	
B	03.10.18	REYNDARTEIKNING	B.P.T.	T.S.			
A	03.02.27	HEIMTAUGAR - OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.			
ÚTG.	DAGS		TEIKN	HANNAÐ	SAMBÝKKT	KENNTALA	

STAÐARHVAMMUR 23 HAFNARFIRÐI
LEIKSKÓLINN HVAMMUR STÆKKUN ELDRI HLUÐI OFL.

TERA s/f

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLESEN RAFMAGNSTEKNIR SÍMI 5687388
 TRAUSSVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSBENFR. SÍMI 5687390

MKV.	1:50
TEIKNR.	4
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	4 AF 6
GEYMSLUNR.	GRUNNBYGGING
ÚTG.	C