



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUATHERM PLASTLAGNIR
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
 BEYGJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 DVERMAL PIPNA
 DRYSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
 LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
 OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í
 2 KLUKKUSTUNDIR.
 FYLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 ÞRÖFUNAR.

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
BLÓMVELLIR 10 HAFNARFIRÐI RÚMMYND VATNSLAGNA Samþykkt þann 24 FEB. 2004 MKV 1:50 DAGS. MAÍ. 2003 VERK NR. 2310 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði E.h. Sigurbjartur Halldórsson TEIKN. NR. 2-05 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIRFARIÐ TÆRNIÐJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			