

SKÝRINGAR

Neysluvatnslagnir:


- Framrás hitaveitu
- Bakrás hitaveitu
- - - Heitt neysluvatn
- - - Kallt neysluvatn

Öll mál eru nafnmál í mm.
Vatnslagnir eru úr plasti rör í rör kerfi

Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni í 3klst við 15 BAR þrýsting og skal taka þrýstinginn eftir 30 mín, 60 mín og svo í lok prófunartíma. Niðurstöður skal setja í meðfylgjandi prófunarblad.

Heitt neysluvatn skal ekki vera heitara en 60°C Inn á lagnir.

Sampykkt þann
19 FEB. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

	Tæknihof EHF VERKFRÆÐISTOFA Jóhann K. Hjálmarsson FTFÍ kt. 220265-4639	SÚðarvogi 7 104 Reykjavík Sími : 0045-74472727 Netfang: t-hof@tdcadsl.dk Heimasíða: t-hof.com
	BLÓMVELLIR 1.HAFNARFIRÐI NEYSLU- OG HITALAGNIR Í GRUNN	
M.kv. 1: 50 og 1: 500 HANNAD. J.K.H.		TEIKN.NR. 02 - 02 VERK NR. 1019 DAGS. 28.01.04