



HITALÖGN Í GÓLFI :

Í GÓLFHITALÖGNINA ERU NOTADAR 18/2 mm PEX PLASTPIPUR MED SÜREFNISSPERRU. AD LOKINNI NIDURSETNINGU OG TENGINGU SKAL TRÝSTIPRÓFA GÓLFHITAKERFID MED 3.0 MPa TRÝSTINGI SEM SKAL HALDID ÖBREYTTUM Í 24 klst. EF EKKI SÉST RAKAVOTTUR UTAN Á PÍPUM EFTIR SLÍKA PRÓFUN TELST KERFID VERA ?ETT.

PÍPURNAR LEGGJAST MED 15 cm MILLIBILI. FRÁ ENDANLEGU GÓLFYFIRBORDI OG NIDUR Á LAGNIR SKULU VERA 4 cm.

SKRÁ YFIR AFKÖST OG LENGDIR GÓLFHITALAGNA

SLAUFNA NR	W	STADSETNING	C/C (cm)	MESTA LENGÐ (m)	VATNSRENNSLI L/KLST.
1	550	ANDDYRI	15	35	90
2	1000	HERBERGI	15	84	165
3	950	HERBERGI	15	65	155
4	1200	ELDHÖS	15	75	200
5	1500	STOFA	10	110	234
6	1000	STOFA	15	100	162
7	1600	STOFA	15	110	260
8	900	HOL	15	60	150
9	800	BAD	15	55	135
SAMTALS:					1560



ÖLL MÁL SKULU YFIRFAST ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

Samþykkt þann
12 FEB. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

KLUKKUBERG 34 HAFNARFIRÐI.
GRUNNMYND 2. HÆÐ HITALÖGN GÓLFHITI OG ÖFNAR.
2. OKT. 2003. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurbur Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS Leiknistofa S - 566-6613, 567-5107. Nr.H2