



ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR
EN SMÍÐI HEFST

ATH! NEYSLUVATNSLAGNIR.
NEYSLUVATNSLAGNIR FRÁ INNTAKI AÐ ÖLLUM DEILIKISTUM ERU
20x2,5 mm. RÖR Í RÖR PEX MED SÚREFNISKÁPU.

A MERKIR HEFÐBUNDIN ÁLPEX NEYSLUVATNSLÖGN RÖR LIGGI
AMK. 10 CM. FRÁ GÓLFI SVERLEIKI LAGNAR ER SÝNDUR Á
GRUNNMÝND.

SJÁ FREKARI SKÝRINGAR Á ÖÐRU BLAÐI. BLAÐ HV1

NEYSLUVATNSKERFI RÖR Í RÖR :

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR PLASTI MED
SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO pPEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-
POLYETEN T.D. WIRSPO ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU
TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAÞRÍU EFNIS T.D. AMETAL FRÁ TA SEM
SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI.

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VID TÆKI.
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAÞRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚR FRÁ
ENDANLEGUM VEGG. ÞETTA SKAL MED STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI
VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR.

Á DEILDIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÓNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEÐ
HVERJU SLANGAN TENGIST.

NEYSLUVATNSKERFI Í VEGGJUM :

Á ENDA LAGNA OG HLÍÐAGREINA SEM MERKT ER LP SKAL SETJA 300 MM LANGAN
LOFTPÚÐA MED ÞVERMÁL 32 MM. EINANGRA SKAL PÍPUR SKV. STÖÐLUM ÞAR UM.
KRANAR FYRI HEITIT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFIÐ SKAL ÞRYSTIREYNT Á ÞANN HÁTT SEM FRAMLEIÐANDI RÖRA OG FITTINGS
SEGR TIL UM OG VIÐKOMANDI ISO STAÐLAR OG SKAL LÖGNIN STANDAST ÞAÐ PRÓF
ÁÐUR EN HÚN ER HULIN.

LOFTRÆSTIPÍPUR UPPÚR ÞAKI SKULU EINANGRADAR MED GLERULL OG VAFÐAR
MED PLASTDÚK STAÐSETNING SJÁ TEIKNINGU AÐALHÖNNUÐAR
FRÆNNISLAGNIR FRÁ TÆKJUM SKULU HALLA MINNST 2%

Ath ! Neysluvatnslagnir eru ALU-PEX

Allt lagnaefni rör og fittings skal vera frá viðurkenndum framleiðanda
og vottað af þartilbærum aðila.
Öll vinna við lögn skal framkvæmd skv. leiðbeiningum
og fyrirmælum framleiðanda lagnaefnis.

Samþykkt þann
12 FEB. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

KLUKKUBERG 34 HAFNARFIRÐI.
GRUNNMÝND 2. HÆÐ VATNSLÖGN RÖR Í RÖR.
2. OKT. 2003. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 567-5107. Nr.V2