



HITALÖGN SKÝRINGAR:

- PÍPUR:** SVÖRT STÁLROÐ
- FITTINGS:** SVARTUR RANDFITTINGS
- EINANGRUN:** 20 MM. GLERULLARHÓLKAR VAFÐIR SÍSALPAPPA EÐA ANNAD JAFNGOTT EINANGRUNAREFNI.
- OFNLOKAR:** Á FRAMRENNSLI T.D. DANFOSS RAVL- 3/8" SEM STÝRAST AF HERBERGISHITA.
 Á BAKRENNSLI T.D. DANFOSS EJV - 3/8" SEM STÝRAST AF HITASTIGI BAKRENNSLIS.
- STÁLOFNAR PRÓFAÐIR VIÐ 8 KG/CM²- LOFTSKRÚFUR SÉU Á ÖLLUM OFNUM
- LÖGNINA SKAL PRÓFA MEÐ 6 KG/CM²- SEM STANDA SKAL Í 12 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.
- OFNAST/ERÐIR SKAL ENDURSKOÐA Á STAÐNUM ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ.
- PIPULÖGN SKAL LIGGJA AMK. 10 CM. OFAN VIÐ GÓLFPLÖTU.



Δt = 40° C.

ATH! OFNAST/ERÐIR SKULU ATHUGAST Á STAÐNUM ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ.
 ALLIR OFNAR SKULU HAVA VOTTUN AF PARTILBÆRUM AÐILA.

OFN. NR.	GERÐ	LENGD. CM	H.ÆD. CM	AFKÖST KCAL/H.	TENGING. FRAM.	TENGING. BAK.	VALDIR OFNAR GERÐ.	AFK.
1.10		100	60	550	C	D		
1.11		100	60	600	A	B		
1.12		150	60	1050	A	B		
1.13		60	60	200	C	D		
1.14		120	60	660	A	B		
1.15		80	60	450	A	B		
1.16		130	60	1000	A	B		
1.17		380	30	1700	C	D		
1.18		120	60	1000	A	B		
1.19		130	60	1200	C	D		
1.20		60	60	650	C	D		
1.21		130	60	1050	C	D		
1.22		130	60	900	C	D		
2.01		250	70	3300	C	B		
2.02							HANDKLÆDAOFN	

ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

KLUKKUBERG 34 HAFNARFIRÐI.
 GRUNNMYND 1. HÆÐ HITALÖGN.
 2. OKT. 2003. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613, 567-5107. Nr.III

Samþykkt þann 12 FEB. 2004
 Byggingaálfuráttun í Hafnarfirði
 Stjórðingur Halldórsson