



SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ GISKLÆTT MEÐ 25x150 GISKLÆTT MEÐ 15 MM. MILLIBILI EINNIG SKAL VERA AMK 3 CM MILLI KLÆÐNINGA ENDA YFIR STÁLBITUM V. LOFTUNAR NEGLA SKAL KLÆÐNINGARBORÐ Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA 5 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RÖÐIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVI SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARAÐA NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARAÐA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKODA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKYTTI, EFNI SÉ BEINT OG HÚSPURRT, LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VIÐ, BERA SKAL Á TV.ÆR UMFERÐIR. EKKI MÁ SAGA EÐA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EÐA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT BLYMNJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFESTINGAR OG STÁLBITA. ALLAR RAFSUDUR SKULU FRAMKVÆMDAR AF FAGMÖNNUM MEÐ ÞÁ BEKKINGU SEM KRAFIST ER AF ÞARTILSKIPIUDUM EFTIRLITSADILUM.

Merkingar:

1. Skánegling 3 stk. 4" galv.
2. Skánegling 3 stk. 5" galv.
3. BMF gataplata 120x260x2 beygð að sperru og bita negling 5 stk kams. 40/50 í sperru og innlegg einnig skánegling 2 stk. 4" galv. Sperruskór BMF 51x135negling kams. 40/50 5 stk. hvorumm. í kertobita og 7 stk. í innlegg U 140 stálbita
5. Vinkill BMF 90 negling kams. 40/50 54 stk. í hvern væng
6. Lykkjur K-12 10x50 2 stk. yfir sperru innsteyptar í útvegg
7. gg
8. Festing sjá DEILI 10
9. Stóll 50x100 negling 2 stk. í hvorn enda

V1 Járnbentur innveggur K-10 c/c 20 # H= uppundir þakklæðningu

Breytt 15.01.2004. þakgerð yfir bilgeymslu

13 FEB. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

KLUKKUBERG 34 HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND ÞAK.
14. SEPT. 2003. MKV. 1 : 50.
Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurbur Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 567-5107. Nr.Þ1