

ÓTSOG			
NR.	GERD.	STÆRD/DREIFARI/BOX	TEG.
U1	ÓTSOGSVENTILL HVITUR MED LAUSRI KEILU TIL LOFTMAGNSSTILLINGAR 34l/s, 25dB (A)	125	LINDAB KU 125
U2	ÓTSOGSBLÁSARI 34l/s, 25dB (A)	125	LINDAB CBU125C M/HRADAVELJARA
U3	ÓTSOGSRIST SKÁBLADARIST MED FUGLANETI HVÍT 34l/s 25dB(A)	125	LINDAB VR 125
U4	ÓTSOGSRIST 146l/s, 35dB (A)	315	LINDAB USAV 315
U5	ÓTSOGSBLÁSARI 146l/s, 25dB (A)	250	LINDAB CBU250C M/HRADAVELJARA
U6	ÓTSOGSRIST SKÁBLADARIST MED FUGLANETI HVÍT 146l/s 25dB(A)	125	LINDAB VR 250
INNBLÁSTUR			
NR.	GERD.	STÆRD	TEG.
I1	INNBLÁSTURSRIST, HURDARIST TVÖFÖLD SKÁBLADARIST SKÁBLÖD 200l/s, 35dB (A)	800x300	SÉRSMÍDUD

LOFTSTOKKAR OG TENGISTYKKI:

- STOKKAR OG TENGISTYKKI ERU ÝMIST SÍVALIR EDA FERKANTADIR.
- STOKKAR ERU ÚR GALV. STALPLÖTUM, LÁGMARKSÞYKKT SEM HÉR SEGIR:
 ÞVERMÁL EDA STÆRSTA HLID 201-1400mm : ÞYKKT 1.0mm
 ÞVERMÁL EDA STÆRSTA HLID 1401-2200mm : ÞYKKT 1.25mm
 ÞVERMÁL EDA STÆRSTA HLID ≥2200mm : ÞYKKT 1.5mm
- KERFI SKULU MINNST UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK B SKV. DS 447.
- ALLAR HLIDAR Í KÖNTUDUM STOKKUM SKAL STYRKJA MED KROSSBROTI.
- STOKKAR SKULU HENGDIR Í STEYPU MED 10mm SNITTEINUM MÚRBOLTUM.
- VID ALLAR, BRUNA- OG SPJALDLOKUR KOMI GAUMLÚGUR.
- FRAGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STADLA OG REGLUGERDIR.

- ⊗ ÞVERSNIÐ Í INNBLÁSTURSTOKK
- ⊙ ÞVERSNIÐ Í ÓTSOGSSTOKK
- AA (xxx) INNBLÁSTUR AA=NÚMER(NR) (xxx), LOFTMAGN l/s
- AA (xxx) ÓTSOG AA=NÚMER (NR) (xxx), LOFTMAGN l/s
- SL = STILLILOKA
- BL = BRUNALOKA
- RL+BL = SAMBYGGD REYK-OG BRUNALOKA MED MÓTOR
- GL = GAUMLÚGA

HLJÓDGILDRA MED 50mm EIN.
L=LENGD

SKÝRINGAR:

- SPJALDLOKA MED MÓTOR
- HLJÓDGILDRA
- HITASKYNJARI
- RAKASKYNJARI
- VARMASKIPTIR
- DÆLA
- LOFTKÆLIR
- ÞRÝSTISKYNJARI
- RAKAGJAFI
- LOFTHITARI
- BLÁSARI
- HITAMÆLIR
- HÓLF
- INNBLÁSTUR/ÓTSOGSTÆKI
- AFFALL
- MÓTORLOKI
- INNTAKÚTKAST
- HITAMÆLIR
- FLÆÐISKYNJARI
- ÞRÝSTINEMI
- STOPPLOKI-LOKADUR
- STOPPLOKI
- ÞRÝSTIMÆLIR MED LOKA
- BRUNALOKA

Samþykkt þann
02 APR, 2004
Byggingafrúnn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Samþ. *Sigrún Halldórsdóttir*

ÓTC. DAGSI BREYTING: HANNAD SAMP.

HJALLAHRAUN 4 RÝMI 0105 TEKJAGEYMSLA HITAVEITU SUDURNESJA	LOFTRÆSING ALMENNAR SKÝRINGAR
VSB VERKFRÆÐISTOFA	Árún Högg, Hönnuþi: Sveinn Áki Sværison Kt.230855-5609
BEJARHRAUNI 20•220 HAFNARJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími: 585-8600 Fax 585-8610-KT:710796-2899	Hafnað: HSS Teiknað: HSS MGI: Yfirfarið: SAS
FRV	Dags: 18.03.04 Nr: 04726-L00