



**KERFISLÝSING KERFI 8 - 13**

Kerfi 8 - 13, er útsog frá þurrklefum, þvottaherbergi og snyrtingum með útsogsblásurum staðsettum á þaki. Hlutverk kerfisins er að soga loft frá viðkomandi rýmum.

Loftþræsing er með einum útsogsblásara sem er staðsettur á þaki. Útsog er í gegnum ventíl, hjóðgildru og blásið út yfir þaki.

Hægt er að ræsa og stjórna afköstum blásara með hraðavalsrofa 8-13HR1 sem staðsettur er við við/ rýmum. Kerfi 8 - 11 skulu keyra á 50% hönnunaráfköstum venjulega en hægt að setja þau á 100% afköst með tímarofa í t. d. 3 klukkustundir. Kerfi 12 - 13 keyra alltaf sem og kerfi 8 - 11..

13RL1 tengist kerfi 13 og skal lokast við brunaboð. Reykloka skal vera samkvæmt þéttleikaflokku 3 og með gormlestuð mótör.

Við boð frá brunaviðvörunarkerfi stöðvast allir blásarar, reyk- og spjaldlokur, bilunarijós.

**TÆKJALISTI**

Útsogsblásari, loftmagn 20 - 30 l/s við 75 Pa

- 8-13UB1 Þakblásari, mótör 0,032 kW, 1x230 V - 50 Hz.
- 8-11HR1 Hraðaval með tímalíða
- 12-13HR1 Hraðaval
- 8-11HG1 Hjóðgildra Ø125/200 með 50 mm einangrun
- 12-13HG1 Hjóðgildra Ø125/300 með 50 mm einangrun
- 13RL1 Reykloka Ø125, þéttleikaflokkur 3
- 13LM1 Lokumótör Af/Á (tvístöðu með gormmótör)

Móttekið:

Samp.: 27.02.04

Samþykkt þann 01 APR. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

NR	DAGS	BREYTING	SAMD
----	------	----------	------

**FERILL**

VERKFRÆÐISTOFAN FERILL EHF. F.R.V.  
MÖRKUN 1 108 REYKJAVÍK  
SÍMI: 575-1600 FAX: 575-1601  
NETFANG: ferill@ferill.is

Samþykkt þann 01 APR. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**LEIKSKÓLI - ÁSBRAUT**

LOFTRÆSIKERFI  
KERFISMYND  
KERFI 8-13

MKV	TEKN	DAGS ÚTG	TEKN NÚMÉR
EKKÍ MKV	DMG	24.02.04	955-5-09
ÁRITUN/ÞUNNUNAR...	KT	2279	SAMÞYKKT
HÖNNUÐUR BREYTINGAR	DAGS BREYTINGAR	BREYTING NR	