



ÓSAMÞYKKT

*í geymslu
mæli*

ÓSAMÞYKKT

SKÝRINGAR

Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi og í miðju hvers tengi staðar. Raflagnir séu 16mm plastpípur nema annars sé getið. Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera í 20cm hæð. Þar sem rofar og tenglar eru á sama tengistað skulu þeir vera í 110cm hæð. Samræma skal staðsetningu á rafbúnaði í eldhúsi og í baðherbergjum við sérteikningu af innréttingum. Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvara samkvæmt töfluteikningu. Í þvottaherbergi eru tveir tenglar fyrir þvottavél og þurkara og eru þeir tengdir rofum með ljósdíóðum, þannig að hægt er að aftengja tæki án þess að taka þau úr sambandi. Samþykkt þá Samrofar eru við baðherbergi og í sjónvarpsherbergi fyrir ljós á gangi.

S=Simatenglar
T=Loftnetstenglar
ss=Grein er leggist í smáspennutöflu

ÓSAMÞYKKT
Byggingafrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Einar Ólafsson Rafverktaki
Mosgerði 24, 108 Reykjavík
Sími 553-8747 Farsími 862-8747
Kennitala: 080157-3559

Hannað VS. Teiknað VS. Samþykkt: *Einar Ólafsson*
Kennitala 080157-3559

Furuvellir 1
Hafnarfirði
Raflagnateikning
Töflutenging og skýringar

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 5.02 Verk nr. Skráningar nr.:

Aritun aðalhönnuðar: *Halldórsson* Útgáfa, Dags. 17.2.2004

ÓSAMÞYKKT

Sjúklingur