



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1.5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 213sm.
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = B-EJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 H = HITASKYNNI
 H = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 HANDBOÐAR HÆÐ = 130sm, BJÖLLUR HÆÐ = 230sm

NEMA ANNARS SÉ GETID

- [R] REYKSKYNNJARI jóniskur
- [R] REYKSKYNNJARI optiskur
- [H] HITASKYNNJARI
- → HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = V/LOFT

Móttakið: **ISK**
 ARKITEKTAR
 Samþykkt þann
 31 MARS 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 Eh. Sigurbjartur Halldórsson

A	04-01-28	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Troush Security 220116-2137</i>	LEIKSKÓLI ÁSLANDI ÁSBRAUT 4 HAFNARFIRÐI HÚS 1 RAFLÖGN	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRÁUSTI SVITUNDIRSONN	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	1:50	2	2	11	A
ÚTG.	DAGS.		TEKIN	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TERA	S/F					