

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5².
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 213sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 t° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 HANDBODAR HÆÐ = 130sm, BJÖLLUR HÆÐ = 230sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

- R REYKSKYNNJARI jóniskur
- R REYKSKYNNJARI optiskur
- H HITASKYNNJARI
- HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = V/LOFT

